GEMEINDE ETTISWIL

KANTON LUZERN

SANIERUNG GÜTERSTRASSEN ETTISWIL

4406 ROTHUSMOOSSTRASSE

SITUATION 1:500

VORPROJEKT

Bauherrschaft:
UHG Ettiswil, Präsident Franz Willi, Schnarzen 14, 6218 Ettiswil

Gezeichnet		Änderungen			
Name	Datum	Name	Datum	Name	Datum
AN	19.12.18				
visiert					
Name	Datum	Format		Plan-Nr.	
		30 x 231		3392 - 04	

bucher + partner ag
ingenieure und planer
Chr.-Schnyderstrasse 46
Postfach
6210 Sursee
Telefon 041 925 19 19
Telefax 041 925 19 20
info@bucher-partnerag.ch
www.bucher- artnera .ch

Projektmassnahmen

- ▶ Strassenentwässerung spülen
- ▶ Abranden der Strassenränder
- ▶ Defekte Leitungen neu erstellen
- ▶ Belagsaufbruch und Einbau neuer Belag (nur bei Belagsersatz)
- ▶ Verbreiterung Fundationsschicht / Strasse
- ▶ Vorschiften von Hand und maschinell mit ACT 16 N
- ▶ Anpassen der Strassenabläufe und Kontrollschächte
- ▶ Einbau Deckschicht mit ACT 16 Melio
- ▶ Anpassen von Vorplätzen und Einfahrten
- ▶ Aufgewachsene Bankette abstossen
- ▶ Erstellen der Bankette mit bindigem Kies / Humus

LEGENDE:

- *best. Schmutz- und Mischabwasserleitung (genau/ungenau)*
- *best. Regenabwasserleitung (genau/ungenau)*
- *best. Wasserleitung*
- *best. Schieber / Hydrant*
- *best. Steuerkabel*
- *best. Swisscom-Leitung / -Freileitung*
- *best. TV-Leitung*
- *best. CKW-Leitung*
- Verbreiterung auf 3.0m Belagsbreite
- Gefälle (best./neu)
- proj. Belagsersatz ACT 16 Melio
- proj. Sanierung Belagsstrasse mit Hocheinbau ACT 16 Melio
- proj. Anpassungen