

Baubeschrieb Schulprovisorium – Gütschalde 1, 6217 Kottwil

Nutzung

Schulbau, verteilt auf 2 Etagen
4 Container für total 4 Klassenzimmer
2 Container für Garderoben resp. Nasszellen

Zeitraum

Temporärer Bau während 15 Monaten
Ursprungszustand wird im Anschluss wiederhergestellt

Dimensionen

4 Container à 10.00m x 6.058 x 2.90m (l x b x h)
2 Container à 5.00m x 6.058 x 2.90m (l x b x h)

Volumen der prov. Baukörper = 878.41 m³

Heizung

Integrierte Elektroheizung

Kanalisation/ Werkleitungen

Prov. Wasserzuleitung von Geb. 81. (inkl. Begleitheizband)
EDV-Richtstrahl von Geb. 80
Prov. Kanalisationsanschluss in best. Schmutzwasserschacht, Abwasserleitung entlang best. Zaun

15.01.2021 / MH